



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de Xangri-Lá	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AV. CENTRAL DE ATLÂNTIDA E TRECHOS DAS RUAS 11			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AV. CENTRAL DE ATLÂNTIDA E	MUNICÍPIO / UF Xangri-Lá	BDI 1 24,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AV. CENTRAL DE ATLÂNTIDA E TRECHOS DAS RUAS 11 DE MAIO, IRETE E AV. BEIRA									4.020.327,51	
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AV. CENTRAL DE ATLÂNTIDA E TRECHOS DAS RUAS 11 DE MAIO, IRETE E AV. BEIRA MAR					-	4.020.327,51	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	73.840,90	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88	225,00	BDI 1	279,07	803,72	RA
1.1.2.	Composição	PMX_01	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	52.912,21	0,35	BDI 1	0,43	22.752,25	RA
1.1.3.	SICRO	PMX01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	3.782,48	BDI 1	4.691,41	4.691,41	RA
1.1.4.	Composição	PMX_06	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	3,00	12.253,36	BDI 1	15.197,84	45.593,52	RA
1.2.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	3.833.259,46	
1.2.1.	Composição	PMX_02	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	M2	52.912,21	2,44	BDI 1	3,03	160.324,00	RA
1.2.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	52.912,21	2,36	BDI 1	2,93	155.032,78	RA
1.2.3.	Composição	PMX_08	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	2.116,49	1.258,88	BDI 1	1.561,39	3.304.666,32	RA
1.2.4.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	126.989,40	1,18	BDI 1	1,46	185.404,52	RA
1.2.5.	SINAPI	101002	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	5.291,23	4,24	BDI 1	5,26	27.831,84	RA
1.3.			SUBSTITUIÇÃO DO MEIO-FIO					-	9.665,42	
1.3.1.	Composição	PMX_07	RETIRADA E TRANSPORTE DO MEIO-FIO QUE SERÁ SUBSTITUÍDO (FOI CONSIDERADA 60% DO VALOR DA MÃO DE OBRA (45,30-28,10)x0,609)	M	134,00	12,85	BDI 1	15,94	2.135,96	RA
1.3.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	134,00	45,30	BDI 1	56,19	7.529,46	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO					-	103.561,73	
1.4.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.524,99	1,60	BDI 1	1,98	3.019,48	RA
1.4.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	3.750,00	3,89	BDI 1	4,82	18.075,00	RA
1.4.3.	SICRO	5213404	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	M2	1.074,99	32,24	BDI 1	39,99	42.988,85	RA
1.4.4.	SICRO	34723+21014	PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRES) - SUPORTE METÁLICO H=2,20M, L=50CM	UN	52,00	612,11	BDI 1	759,20	39.478,40	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Município de Xangri-Lá	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AV. CENTRAL DE ATLÂNTIDA E TRECHOS DAS RUAS 11			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AV. CENTRAL DE ATLÂNTIDA E	MUNICÍPIO / UF Xangri-Lá	BDI 1 24,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AV. CENTRAL DE ATLÂNTIDA E TRECHOS DAS RUAS 11 DE MAIO, IRERE E AV. BEIRA									4.020.327,51
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Xangri-Lá
Local

quinta-feira, 14 de outubro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Jaqueline Martins Rocho
CREA/CAU: RS229932
ART/RRT: 0

RECURSO
←



MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ - RS

RUA RIO JACUÍ, 854 - CNPJ 94.436.474/0001-24

XANGRI-LÁ - RS - CEP:9588-000

FONE: (51) 3689 0600 - WWW.XANGRILA.RS.GOV.BR



CÓDIGO DE ACESSO

862DFFD1B3D14C3EA8CBD160E5BB6138

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://xangrila.flowdocs.com.br/public/signatures/862DFFD1B3D14C3EA8CBD160E5BB6138>