

ANEXO VI – MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<i>PEÇA</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade Total</i>	<i>Preço Unitário</i>	<i>Valores em R\$</i>
1. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE USINA/SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTÁICA NAS 8(OITO) ESCOLAS MINICIPAIS DE XANGRI-LÁ/RS, COM APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A CONCESSIONÁRIA, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, BEM COMO TODA MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SISTEMA, ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DAS ESCOLAS, CONFORME ESPECIFICADO NO OBJETO.	kWp	446,35	0,00	0,00
2. CABO COBRE ISOLADO PVC 70G 750V 1X 2,50 MM2 FLEXIVEL PRETO NBR 247-3 CLASSE 5 (m).	metros	6.180	0,00	0,00
3. ELETRODUTO LEVE III GALVANIZADO ELET PAR 0,65 A 0,80M GFC 24,292 16.615,73 1/2 S/ROSCA.	metros	3.708	0,00	0,00
4. CURVA 90G GALVANIZADA ELET LEVE III P/ELETRODUTO 1/2" CECAP 2,917 1.995,23 S/ROSCA.	unidades	1.236	0,00	0,00
5. CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO XPW 1/2"-3/4" C/ROSCA BSP S/TAMPA S/VEDACAO S/PINTURA IP54 C/2 TAMPOES.	unidades	1.236	0,00	0,00
6. TAMPA ALUMINIO CEGA P/CONDULETE S/PINTURA S/VEDACAO WETZEL S.A 1/2"-3/4" C/PARAFUSO.	unidades	1.236	0,00	0,00
7. MODULO TOMADA 2P+T 20A/250VCA PVC BRANCO.	unidades	1.030	0,00	0,00
8. PLACA PVC P/1 MODULO HORIZ 4X2 BRANCA LIZ C/SUPORE.	unidades	1.030	0,00	0,00
9. ABRACADEIRA GALVANIZADA ELET CUNHA 1/2" P/ELETRODUTO.	unidades	4.944	0,00	0,00
TOTAL				0,00