

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2021-1

Serviço		
Código	Descrição do Serviço	Unidade
12884/ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un

Composição de Preço						
*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
✚	13651/ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	1	19,34	19,34
✚	06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,2	5,00	1,00
✚	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2	3,55	0,71

Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	19,92	1,00	1,11	0,13	22,16

Relação Detalhada de Insumos						
*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02036	14,00	0,29
M	12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00016	48,00	0,01
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00004	13,00	0,00
M	12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00012	10,00	0,00
M	02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00004	175,00	0,01
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0009	140,00	0,13
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00008	300,00	0,02
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	155,19	0,05
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00046	9,00	0,00
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	27,50	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00016	5,96	0,00
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	17,29	0,00
M	13651/ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	1	19,34	19,34
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0009	4,90	0,00
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00036	35,90	0,01
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,02036	5,00	0,10
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0009	12,54	0,01
P	06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,2	10,55	2,11
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	13,85	0,00
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,01882	4,00	0,08

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2021-1

Serviço		
Código	Descrição do Serviço	Unidade
03730/ORSE	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive fio trançado 2 x 22	un

Composição de Preço						
*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	02244/ORSE	Tomada telefone embutir padrão telebrás c/ placa	un	1	6,00	6,00
	02938/ORSE	Fio trançado 2 x 22	m	12	0,46	5,52
	01872/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	un	1	2,19	2,19
	02436/SINAPI	Eletricista	h	3,5	6,63	23,21
	02674/SINAPI	Eletroduto de pvc rígido roscável de 3/4", sem luva	m	6	3,76	22,56
	06111/SINAPI	Servente de obras	h	3,5	5,00	17,50
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,5	3,55	12,43
	10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	3,5	3,42	11,97

Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	55,92	40,71	45,21	4,80	146,64

Relação Detalhada de Insumos						
*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	11240/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0007	43,90	0,03
M	11241/ORSE	Alicate volt-amperímetro	un	0,0007	144,00	0,10
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,7126	14,00	9,98
M	12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00525	48,00	0,25
M	01872/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	un	1	2,19	2,19
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0014	13,00	0,02
M	12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0042	10,00	0,04
M	02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0007	175,00	0,12
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0315	140,00	4,41
M	10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0007	22,89	0,02
M	11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00035	47,00	0,02
P	02436/SINAPI	Eletricista	h	3,5	13,99	48,98
M	02674/SINAPI	Eletroduto de pvc rígido roscável de 3/4", sem luva	m	6	3,76	22,56
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0028	300,00	0,84
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0105	155,19	1,63
M	02938/ORSE	Fio trançado 2 x 22	m	12	0,46	5,52
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0161	9,00	0,14
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00035	27,50	0,01
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0056	5,96	0,03
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0007	17,29	0,01
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0315	4,90	0,15
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0126	35,90	0,45
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,7126	5,00	3,56
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0315	12,54	0,40
P	06111/SINAPI	Servente de obras	h	3,5	10,35	36,94
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00105	13,85	0,01
M	02244/ORSE	Tomada telefone embutir padrão telebrás c/ placa	un	1	6,00	6,00
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,55825	4,00	2,23

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2021-1

Serviço		
Código	Descrição do Serviço	Unidade
00690/ORSE	Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un

Composição de Preço						
*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
✚	00866/ORSE	Eletroduto condutete pvc rígido, d= 3/4"	m	6	7,30	43,80
✚	02436/SINAPI	Eletricista	h	4,5	6,63	29,84
✚	06111/SINAPI	Servente de obras	h	4,5	5,00	22,50
✚	43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,01	23,65	0,24
✚	01872/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	un	1	2,19	2,19
✚	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	4,5	3,55	15,98
✚	10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	4,5	3,42	15,39

Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	71,52	52,34	58,12	6,17	188,15

Relação Detalhada de Insumos						
*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	11240/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0009	43,90	0,04
M	11241/ORSE	Alicate volt-amperímetro	un	0,0009	144,00	0,13
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,9162	14,00	12,83
M	43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,01	23,65	0,24
M	12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00675	48,00	0,32
M	01872/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	un	1	2,19	2,19
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0018	13,00	0,02
M	12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0054	10,00	0,05
M	02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0009	175,00	0,16
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0405	140,00	5,67
M	10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0009	22,89	0,02
M	11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00045	47,00	0,02
P	02436/SINAPI	Eletricista	h	4,5	13,99	62,97
M	00866/ORSE	Eletroduto condutete pvc rígido, d= 3/4"	m	6	7,30	43,80
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0036	300,00	1,08
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0135	155,19	2,10
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,0207	9,00	0,19
M	04729/ORSE	Martelo 1 kg com cabo	un	0,00045	27,50	0,01
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0072	5,96	0,04
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0009	17,29	0,02
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0405	4,90	0,20
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0162	35,90	0,58
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,9162	5,00	4,58
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0405	12,54	0,51
P	06111/SINAPI	Servente de obras	h	4,5	10,55	47,49
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00135	13,85	0,02
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,71775	4,00	2,87