



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO LICITAÇÃO Nº 35531/2020			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE VIAS CONFORME PLANTA	MUNICÍPIO / UF XANGRI-LÁ / RS	BDI 1 21.62%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
VIAS CONFORME PLANTA									2.294.623,37	
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	207.061,67	
1.1.			REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE					-	207.061,67	
1.1.1.	PLEO	522126	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE	M²	27.830,87	6,12	BDI 1	7,44	207.061,67	RA
2.			EXECUÇÃO DA VIA					-	2.087.561,70	
2.1.			EXECUÇÃO DE MEIO FIO					-	166.829,96	
2.1.1.	SINAPI-I	4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/12* CM (H X L1/L2)	M	6.295,47	21,79	BDI 1	26,50	166.829,96	RA
2.2.			EXECUÇÃO DE BASE					-	331.895,62	
2.2.1.	SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	2.783,08	60,00	BDI 1	72,97	203.081,35	RA
2.2.2.	SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	16,69	93,06	BDI 1	113,18	1.888,97	RA
2.2.3.	SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1.669,85	62,50	BDI 1	76,01	126.925,30	RA
2.3.			EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO					-	1.588.836,12	
2.3.1.	SINAPI-I	36170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	27.830,87	35,50	BDI 1	43,18	1.201.736,97	RA
2.3.2.	SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.571,90	18,67	BDI 1	22,71	194.667,85	RA
2.3.3.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.571,90	16,51	BDI 1	20,08	172.123,75	RA
2.3.4.	SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	278,30	60,00	BDI 1	72,97	20.307,55	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO LICITAÇÃO Nº 35531/2020
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE VIAS CONFORME PLANTA	MUNICÍPIO / UF XANGRI-LÁ / RS	BDI 1 21,62% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

← RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
VIAS CONFORME PLANTA									2.294.623,37

XANGRI-LÁ / RS
Local

quinta-feira, 17 de setembro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: LUIZA MARTINS TRISCH
CREA/CAU: A101242-8
ART/RRT: ANEXA