



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Prefeitura Municipal de Xangri-lá	Reparos em pedra irregular			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	08-20 (DES.)	0	Xangri-lá/RS	27.64%	0.00%	0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									1.137.057,42	
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	156.200,00	
1.1.			REMOÇÃO E LIMPEZA DO PAVIMENTO EXISTENTE					-	156.200,00	
1.1.1.	PLEO	522126	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE	M²	20.000,00	6,12	BDI 1	7,81	156.200,00	RA
2.			EXECUÇÃO					-	980.857,42	
2.1.			BASE					-	183.792,00	
2.1.1.	SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	2.400,00	60,00	BDI 1	76,58	183.792,00	RA
2.2.			SUB-BASE					-	183.840,00	
2.2.1.	SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	2.400,00	60,01	BDI 1	76,60	183.840,00	RA
2.3.			ASSENTAMENTO E REJUNTE					-	613.225,42	
2.3.1.	SINAPI-I	4759	CALCETEIRO	H	20.000,00	12,60	BDI 1	16,08	321.600,00	RA
2.3.2.	SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	20.000,00	10,72	BDI 1	13,68	273.600,00	RA
2.3.3.	SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	200,00	60,01	BDI 1	76,60	15.320,00	RA
2.3.4.	SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	23,98	88,39	BDI 1	112,82	2.705,42	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Xangri-lá/RS

Local

terça-feira, 6 de outubro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Luiza Martins Trisch

CREA/CAU: A101242-8

ART/RRT: 0