



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 LICITAÇÃO Nº 0000/2020			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE VIAS CONFORME PLANTA	MUNICÍPIO / UF XANGRI-LÁ / RS	BDI 1 21.62%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
VIAS CONFORME PLANTA									555.798,95	
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	56.614,98	
1.1.			REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE					-	56.614,98	
1.1.1.	PLEO	522126	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE	M²	7.609,54	6,12	BDI 1	7,44	56.614,98	RA
2.			EXECUÇÃO DA VIA					-	499.183,97	
2.1.			EXECUÇÃO DE MEIO FIO					-	74.463,15	
2.1.1.	SINAPI-I	4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/	M	2.809,93	21,79	BDI 1	26,50	74.463,15	RA
2.2.			EXECUÇÃO DE BASE					-	90.488,46	
2.2.1.	SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	M3	760,95	60,00	BDI 1	72,97	55.526,52	RA
2.2.2.	SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,	CHP	2,28	93,06	BDI 1	113,18	258,05	RA
2.2.3.	SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO	M3	456,57	62,50	BDI 1	76,01	34.703,89	RA
2.3.			EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO					-	334.232,36	
2.3.1.	SINAPI-I	36170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16	M2	7.609,54	35,50	BDI 1	43,18	328.579,94	RA
2.3.2.	SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,34	18,67	BDI 1	22,71	53,14	RA
2.3.3.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,34	16,51	BDI 1	20,08	46,99	RA
2.3.4.	SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	M3	76,09	60,00	BDI 1	72,97	5.552,29	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

XANGRI-LÁ / RS
Local
segunda-feira, 28 de setembro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: LUIZA MARTINS TRISCH
CREA/CAU: A101242-8
ART/RRT: ANEXA