



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO 2020/01			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE VIAS CONFORME PLANTA	MUNICÍPIO / UF XANGRI-LÁ / RS	BDI 1 21,62%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
VIAS CONFORME PLANTA									2.637.270,25	
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	225.812,11	
1.1.			REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE					-	225.812,11	
1.1.1.	PLEO	522126	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE	M²	30.351,09	6,12	BDI 1	7,44	225.812,11	RA
2.			EXECUÇÃO DA VIA					-	2.411.458,14	
2.1.			EXECUÇÃO DE MEIO FIO					-	345.410,59	
2.1.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	7.898,71	35,96	BDI 1	43,73	345.410,59	RA
2.2.			EXECUÇÃO DE BASE					-	361.436,68	
2.2.1.	SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	3.642,13	50,00	BDI 1	60,81	221.477,93	RA
2.2.2.	SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	36,42	88,39	BDI 1	107,50	3.915,15	RA
2.2.3.	SINAPI-I	3777	LONA PLÁSTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	1.443,31	1,80	BDI 1	2,19	3.160,85	RA
2.2.4.	SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1.821,06	60,00	BDI 1	72,97	132.882,75	RA
2.3.			EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO					-	1.704.610,87	
2.3.1.	SINAPI-I	36170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	30.351,09	33,00	BDI 1	40,13	1.217.989,24	RA
2.3.2.	SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	36,42	88,39	BDI 1	107,50	3.915,15	RA
2.3.3.	SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12.140,43	16,66	BDI 1	20,26	245.965,11	RA
2.3.4.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12.140,43	14,78	BDI 1	17,98	218.284,93	RA
2.3.5.	SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	303,51	50,00	BDI 1	60,81	18.456,44	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO 2020/01			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE VIAS CONFORME PLANTA	MUNICÍPIO / UF XANGRI-LÁ / RS	BDI 1 21.62%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
VIAS CONFORME PLANTA									2.637.270,25

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

XANGRI-LÁ / RS
Local
terça-feira, 4 de agosto de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: LUIZA MARTINS TRISCH
CREA/CAU: A101242-8
ART/RRT: 9358705

RECURSO
←