



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0		0 PAVIMENTAÇÃO LICITAÇÃO 37506-2020			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	08-20 (N DES.)	VIAS CONFORME PLANTA	XANGRI-LÁ / RS	21,62%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
VIAS CONFORME PLANTA									275.047,67	
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	22.961,25	
1.1.			REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE					-	22.961,25	
1.1.1.	PLEO	522126	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE	M²	3.086,19	6,12	BDI 1	7,44	22.961,25	RA
2.			EXECUÇÃO DA VIA					-	252.086,42	
2.1.			EXECUÇÃO DE MEIO FIO					-	44.687,88	
2.1.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	1.022,84	35,92	BDI 1	43,69	44.687,88	RA
2.2.			EXECUÇÃO DE BASE					-	33.372,31	
2.2.1.	SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	308,62	50,00	BDI 1	60,81	18.767,18	RA
2.2.2.	SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	10,17	88,39	BDI 1	107,50	1.093,28	RA
2.2.3.	SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	185,17	60,00	BDI 1	72,97	13.511,85	RA
2.3.			EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO					-	174.026,23	
2.3.1.	SINAPI-I	36170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	3.086,18	33,00	BDI 1	40,13	123.848,40	RA
2.3.2.	SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	10,17	88,39	BDI 1	107,50	1.093,28	RA
2.3.3.	SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.234,47	16,66	BDI 1	20,26	25.010,36	RA
2.3.4.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.234,47	14,78	BDI 1	17,98	22.195,77	RA
2.3.5.	SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	30,89	50,00	BDI 1	60,81	1.878,42	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0		0 PAVIMENTAÇÃO LICITAÇÃO 37506-2020			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	08-20 (N DES.)	VIAS CONFORME PLANTA	XANGRI-LÁ / RS	21,62%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
VIAS CONFORME PLANTA									275.047,67

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

XANGRI-LÁ / RS

Local

sábado, 0 de janeiro de 1900

Data

Responsável Técnico

Nome: 0

CREA/CAU: 0

ART/RRT: 0

RECURSO
↓