



## COMPOSIÇÕES

| FONTE      | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                          | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT<br>DESONERADO | CUSTO UNIT<br>NÃO DESONER. |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------|----------------------------|
| COMPOSIÇÃO | CP-02  | DESLOCAMENTO DO CONTAINER                                                                                                                                                                          | UN      |         | 421,80                   | 0,00                       |
| SINAPI     | 93283  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELES-CÓPIA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016                                                                  | H       | 4       | 82,55                    | 0,00                       |
| SINAPI     | 88296  | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                  | H       | 4       | 22,90                    | 0,00                       |
| COMPOSIÇÃO | CP-03  | PILAR DE PINUS TRATADO DE 20X20 CM                                                                                                                                                                 | M3      |         | 2.413,58                 | 2.413,58                   |
| COTAÇÃO    | CT-01  | PINUS TRATADO                                                                                                                                                                                      | M3      | 1       | 2.413,58                 | 2.413,58                   |
| COMPOSIÇÃO | CP-04  | CORTE DE PINUS TRATADO 20X8 CM                                                                                                                                                                     | M3      |         | 2.413,58                 | 2.413,58                   |
| COTAÇÃO    | CT-01  | PINUS TRATADO                                                                                                                                                                                      | M3      | 1       | 2.413,58                 | 2.413,58                   |
| COMPOSIÇÃO | CP-05  | CAIBRO DE PINUS TRATADO DE 8X20 CM                                                                                                                                                                 | M3      |         | 2.413,58                 | 2.413,58                   |
| COTAÇÃO    | CT-01  | PINUS TRATADO                                                                                                                                                                                      | M3      | 1       | 2.413,58                 | 2.413,58                   |
| COMPOSIÇÃO | CP-06  | RIPA DE EUCALIPTO TRATADO 5X5 CM                                                                                                                                                                   | M3      |         | 1.542,09                 | 1.542,09                   |
| COTAÇÃO    | CT-02  | EUCALIPTO TRATADO                                                                                                                                                                                  | M3      | 1       | 1.542,09                 | 1.542,09                   |
| COMPOSIÇÃO | CP-07  | RIPA DE EUCALIPTO TRATADO 2,5X5 CM                                                                                                                                                                 | M3      |         | 1.542,09                 | 1.542,09                   |
| COTAÇÃO    | CT-02  | EUCALIPTO TRATADO                                                                                                                                                                                  | M3      | 1       | 1.542,09                 | 1.542,09                   |
| COMPOSIÇÃO | CP-08  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (COM POSTES PARA FIXAÇÃO)                                                                          | UN      |         | 382,94                   | 0,00                       |
| SINAPI-I   | 4813   | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)                                                                          | M2      | 1,5     | 225,00                   | 0,00                       |
| SINAPI-I   | 21138  | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (PARA CERCA)                                                                                    | M       | 4       | 11,36                    | 0,00                       |
| COMPOSIÇÃO | CP-09  | LIMPEZA DA OBRA                                                                                                                                                                                    | UN      |         | 226,80                   | 0,00                       |
| SINAPI     | 100984 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                      | M3      | 30      | 7,56                     | 0,00                       |
| COMPOSIÇÃO | CP-10  | RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO CONTAINER                                                                                                                                                              | UN      |         | 448,66                   | 0,00                       |
| SINAPI-I   | 13388  | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                                                                                                                                             | KG      | 0,6     | 341,28                   | 0,00                       |
| SINAPI     | 88317  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                               | H       | 10      | 24,39                    | 0,00                       |
| COMPOSIÇÃO | CP-11  | PINTURA DO PERGOLADO                                                                                                                                                                               | UN      |         | 5.278,89                 | 0,00                       |
| SINAPI     | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021                                                                                                                                | M2      | 203,74  | 1,74                     | 0,00                       |
| SINAPI     | 102223 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021                                                                                                         | M2      | 203,74  | 24,17                    | 0,00                       |
| COMPOSIÇÃO | CP-12  | COMPOSIÇÃO DO M2 DE PAVIMENTAÇÃO PRONTA                                                                                                                                                            | M2      |         | 89,91                    | 0,00                       |
| SINAPI     | 101124 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020                                                                 | M3      | 0,2     | 11,77                    | 0,00                       |
| SINAPI     | 93588  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                           | M3XKM   | 2       | 2,09                     | 0,00                       |
| SINAPI-I   | 366    | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                          | M3      | 0,1     | 85,00                    | 0,00                       |
| SINAPI     | 93588  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                           | M3XKM   | 1       | 2,09                     | 0,00                       |
| SINAPI     | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019                                                                                                              | M2      | 0,2     | 0,97                     | 0,00                       |
| SINAPI     | 96396  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                                | M3      | 0,05    | 110,65                   | 0,00                       |
| SINAPI     | 93588  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                           | M3XKM   | 0,5     | 2,09                     | 0,00                       |
| SINAPI     | 92396  | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015                                                                               | M2      | 1       | 65,51                    | 0,00                       |
| SINAPI     | 53788  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H       | 0,01    | 52,42                    | 0,00                       |
| COMPOSIÇÃO | CP-13  | REMOÇÃO DO PERGOLADO EXISTENTE                                                                                                                                                                     | UN      |         | 378,00                   | 0,00                       |
| SINAPI     | 100984 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                      | M3      | 50      | 7,56                     | 0,00                       |

08/03/2022

Data

 Responsável Técnico: Jaqueline Martins Rocho  
 CREA/CAU: RS 229932



**MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ - RS**

RUA RIO JACUÍ, 854 - CNPJ 94.436.474/0001-24

XANGRI-LÁ - RS - CEP:9588-000

FONE: (51) 3689 0600 - WWW.XANGRILA.RS.GOV.BR



CÓDIGO DE ACESSO

859E0DB6BD4048E09D9B07E515C8312B

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: JAQUELINE MARTINS ROCHO em 25/03/2022 14:48:41

CPF: 925.576.270-20

Unidade certificadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://xangrila.flowdocs.com.br/public/signatures/859E0DB6BD4048E09D9B07E515C8312B>