



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0		01/PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ	REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE CASTRAÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	02-22 (DES.)	REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE CASTRAÇÃO	XANGRI-LÁ	26,43%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE CASTRAÇÃO									
1.			REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE CASTRAÇÃO					-	53.122,32
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.496,34
1.1.1.	Composição	CP-08	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (COM POSTES PARA FIXACAO)	UN	1,00	382,94	BDI 1	484,15	484,15 RA
1.1.2.	Composição	CP-02	DESLOCAMENTO DO CONTAINER	UN	1,00	421,80	BDI 1	533,28	533,28 RA
1.1.3.	Composição	CP-13	REMOÇÃO DO PERGOLADO EXISTENTE	UN	1,00	378,00	BDI 1	477,91	477,91 RA
1.2.			FUNDACÃO E CONTRAPISO					-	6.743,74
1.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	7,23	66,93	BDI 1	84,62	611,80 RA
1.2.2.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	M	20,00	51,89	BDI 1	65,60	1.312,00 RA
1.2.3.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 11/2016	M3	0,63	597,05	BDI 1	754,85	475,56 RA
1.2.4.	Cotação	CT-03	PEDRA GRES GROSSA	UN	143,14	3,16	BDI 1	4,00	572,56 RA
1.2.5.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	6,52	40,58	BDI 1	51,31	334,54 RA
1.2.6.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	1,63	110,65	BDI 1	139,89	228,02 RA
1.2.7.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	16,31	2,09	BDI 1	2,64	43,06 RA
1.2.8.	SINAPI-I	39507	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-50, Q-113, (1,8 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	32,61	22,34	BDI 1	28,24	920,91 RA
1.2.9.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	M3	3,26	544,76	BDI 1	688,74	2.245,29 RA
1.3.			PERGOLADO E COBERTURA					-	40.260,63
1.3.1.	Composição	CP-02	DESLOCAMENTO DO CONTAINER	UN	1,00	421,80	BDI 1	533,28	533,28 RA
1.3.2.	Composição	CP-03	PILAR DE PINUS TRATADO DE 20X20 CM	M3	1,44	2.413,58	BDI 1	3.051,49	4.394,15 RA
1.3.3.	Composição	CP-04	CORTE DE PINUS TRATADO 20X8 CM	M3	0,37	2.413,58	BDI 1	3.051,49	1.129,05 RA
1.3.4.	Composição	CP-05	CAIBRO DE PINUS TRATADO DE 8X20 CM	M3	1,57	2.413,58	BDI 1	3.051,49	4.790,84 RA
1.3.5.	Composição	CP-06	RIPA DE EUCALPTO TRATADO 5X5 CM	M3	0,03	1.542,09	BDI 1	1.949,66	58,49 RA
1.3.6.	Composição	CP-07	RIPA DE EUCALPTO TRATADO 2,5X5 CM	M3	0,02	1.542,09	BDI 1	1.949,66	38,99 RA
1.3.7.	Cotação	CT-04	PARAFUSO 5X90 MM CHIPBOARD PHILIPS	UN	100,00	0,68	BDI 1	0,86	86,00 RA
1.3.8.	Cotação	CT-05	PARAFUSO 6X100 MM CHIPBOARD PHILIPS	UN	100,00	1,16	BDI 1	1,47	147,00 RA
1.3.9.	SINAPI	101397	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	3.595,34	BDI 1	4.545,59	4.545,59 RA
1.3.10.	SINAPI	101395	CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	3.189,10	BDI 1	4.031,98	4.031,98 RA
1.3.11.	Composição	CP-11	PINTURA DO PERGOLADO	UN	1,00	5.278,89	BDI 1	6.674,10	6.674,10 RA
1.3.12.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇOALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	112,95	84,87	BDI 1	107,30	12.119,54 RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
0		0 PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ	REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE CASTRAÇÃO		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
PORTO ALEGRE	02-22 (DES.)	REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE CASTRAÇÃO	XANGRI-LÁ	26,43%	0,00%
				BDI 3	
					0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE CASTRAÇÃO									
1.3.13.	Colação	CT-06	PARAFUSO AUTO BROCANTE SEXTAVADO 1/4X3/4 ZINCADO	UN	451,79	0,39	BDI 1	0,49	53.122,32
1.3.14.	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	19,92	BDI 1	25,18	221,38
1.3.15.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	16,92	BDI 1	21,39	805,76
1.4.			RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO						684,48
1.4.1.	Composição	CP-12	COMPOSIÇÃO DO M2 DE PAVIMENTAÇÃO PRONTA	M2	9,00	89,91	BDI 1	113,67	1.023,03
1.5.			REPAROS NO CONTAINER						1.023,03
1.5.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	87,18	7,72	BDI 1	9,76	3.312,84
1.5.2.	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	87,18	22,34	BDI 1	28,24	850,88
1.6.			SERVIÇOS FINAIS						2.461,96
1.6.1.	Composição	CP-09	LIMPEZA DA OBRA	UN	1,00	226,80	BDI 1	286,74	286,74

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

XANGRI-LÁ
Local

sexta-feira, 25 de março de 2022

Data

Responsável Técnico
Nome: Jaqueline Martins Rocho
CREA/CAU: RS 229932
ART/RTT: 0



MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ - RS
RUA RIO JACUÍ, 854 - CNPJ 94.436.474/0001-24
XANGRI-LÁ - RS - CEP:9588-000
FONE: (51) 3689 0600 - WWW.XANGRILA.RS.GOV.BR



CÓDIGO DE ACESSO
CB4615EF686343F697596749C7FCE635

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: JAQUELINE MARTINS ROCHO em 25/03/2022 14:48:14
CPF: 925.576.270-20
Unidade certificadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
<https://xangrila.flowdocs.com.br/public/signatures/CB4615EF686343F697596749C7FCE635>