

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 25/04/2018 - Central de GLP
Cliente:

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total MaterialMão-de-Obra	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS				
.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	2,00	M2	781,091.562,18	33,9567,901.630,08
.2 REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO	1,38	M2	3,554,90	10,0013,8018,70
.3 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO P/TUBULAO - FUSTE E/OU BASE (PARA TODAS AS PR OFUNDIDADES)	0,92	M3	92,2984,91	299,15275,22360,13
Total de SERVIÇOS INICIAIS			1.651,99356,92	2.008,91
2. CASA GÁS				
.1 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	0,10	M3	109,3410,93	92,239,2220,15
.2 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESS URA 150 MICRAS.	1,86	M2	2,184,05	3,406,3210,37
.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VA ZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	7,81	M2	39,64309,59	17,59137,38446,97
.4 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	0,19	M3	490,2193,14	14,552,7695,90
.5 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X1 5CM	1,86	M2	12,0022,32	1,262,3424,66
.6 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	0,14	M3	425,8859,62	129,7018,1677,78
.7 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	10,12	KG	5,4354,95	0,242,4357,38
.8 LAJE CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	0,15	M3	1.118,50167,78	790,68118,60286,38
.9 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPRO VEITAMENTO DE MATERIAL	1,38	M2	9,3012,83	7,109,8022,63
.10 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCR ETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_0 6/2014	8,60	M2	2,6923,13	2,6122,4545,58
.11 EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	8,60	M2	14,41123,93	16,60142,76266,69
.12 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO)	8,60	M2	1,5313,16	16,30140,18153,34
.13 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	10,46	M2	8,1084,73	15,16158,57243,30
.14 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMA0	10,46	M2	1,5816,53	8,5389,22105,75
.15 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO CO M DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	2,80	M2	676,011.892,83	441,351.235,783.128,61
.16 FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO, ESPE SSURA DE 25 MICRA	2,80	M2	5,8616,41	1,805,0421,45
.17 PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE MET ALICA, 2 DEMAOS	2,80	M2	12,6535,42	23,0164,4399,85
.18 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMASCONFORME NBR 13434)	3,00	UN	26,0378,09	0,000,0078,09
.19 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	0,96	M2	25,6624,63	13,3012,7737,40
.20 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO C OM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	0,96	M2	27,8926,77	6,966,6833,45
Total de CASA GÁS			3.070,842.184,89	5.255,73
3. TUBULAÇÃO GLP				
.1 TUBO MULTICAMADA PEX, DN 20 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)	5,66	M	13,9578,96	0,000,0078,96
.2 UNIAO FGA 3/4"	3,00	UN	19,08	0,00

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 25/04/2018 - Central de GLP
Cliente:

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
			57,24	0,00	57,24
.3 TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4" PARA INSTALACOES A GÁS, INCL CONEXOES	16,74	M	18,26	0,00	
			305,67	0,00	305,67
.4 FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO, ESPE SSURA DE 25 MICRA	2,01	M2	5,86	1,80	
			11,78	3,62	15,40
.5 PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE MET ALICA, 2 DEMAOS	2,01	M2	12,65	23,01	
			25,43	46,25	71,68
.6 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"	1,00	UN	3,45	0,00	
			3,45	0,00	3,45
.7 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	2,00	UN	5,39	0,00	
			10,78	0,00	10,78
.8 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2"	1,00	UN	12,08	0,00	
			12,08	0,00	12,08
.9 ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA*12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"	20,00	UN	3,21	0,00	
			64,20	0,00	64,20
.10 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	3,00	UN	5,16	4,95	
			15,48	14,85	30,33
.11 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	6,00	UN	7,64	8,51	
			45,84	51,06	96,90
.12 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO E M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1,00	UN	13,48	9,10	
			13,48	9,10	22,58
.13 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B)	2,00	UN	66,40	0,00	
			132,80	0,00	132,80
.14 REGULADOR 1º ESTAGIO COM MANOMETRO	1,00	UN	176,10	0,00	
			176,10	0,00	176,10
.15 MANOMETRO 1/4" 0-300 PSI	1,00	UN	130,19	0,00	
			130,19	0,00	130,19
.16 REGULADOR 2º ESTAGIO	3,00	un	163,95	0,00	
			491,85	0,00	491,85
.17 REGISTRO DO REGULADOR	3,00	UN	103,63	0,00	
			310,89	0,00	310,89
.18 DEMARCACAO PISO C/FITA ADESIVA AMARELA-5CM	3,50	M	4,34	0,00	
			15,19	0,00	15,19
.19 MANGUEIRA CORRUG. FLEXIVEL AMARELA 3/4"	2,80	M	2,98	0,00	
			8,34	0,00	8,34
.20 JOELHO GALVANIZADO 1/2" NPT 300	1,00	un	17,05	0,00	
			17,05	0,00	17,05
.21 TE GALVANIZADO REDUCAO 3/4 X 1/2"	1,00	un	11,88	0,00	
			11,88	0,00	11,88
Total de TUBULAÇÃO GLP			1.938,68	124,88	2.063,56
TOTAL DO ORÇAMENTO			6.661,51	2.666,69	9.328,20