

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra:30 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO GINÁSIO DA EMEF MAJOR
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ

Endereço: RUA PEDRO HYGINO - S/N
Cidade: XANGRI-LÁ

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total	Material (BDI)	Mão-de-Obra (BDI)	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS						
.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	2,50	M2	781,09	24,10 (ES: 47,06%)		
			1.952,73 (25,00%)	60,25(25,00%)		2.012,98
.2 ART/RRT	1,00	UN	250,00	0,00		
			250,00 (25,00%)	0,00(25,00%)		250,00
Total de SERVIÇOS INICIAIS			2.202,73	60,25		2.262,98
2. DEMOLIÇÃO						
.1 DEMOLICAO DE PISO DE TABUAS CORRIDAS	740,00	M2	0,00	6,61 (ES: 47,06%)		
			0,00 (25,00%)	4.891,40(25,00%)		4.891,40
Total de DEMOLIÇÃO				4.891,40		4.891,40
3. CONSTRUÇÃO						
.1 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL- 8CM-300KG C1/M3	740,00	M2	31,05	15,30 (ES: 47,06%)		
			22.977,00 (25,00%)	11.322,00(25,00%)		34.299,00
.2 PISO VINÍLICO EM MANTA HETEROGÊNEO SMARTFLOOR (2MX20M) - 2MM	740,00	M²	74,75	28,44		
			55.315,00 (25,00%)	21.045,60(25,00%)		76.360,60
.3 MASSA AUTONIVELANTE PARA PISO VINÍLICO	350,00	KG	10,06	3,13		
			3.521,00 (25,00%)	1.095,50(25,00%)		4.616,50
.4 COLA ACRÍLICA PARA PISO VINÍLICO	380,00	KG	8,31	1,95		
			3.157,80 (25,00%)	741,00(25,00%)		3.898,80
.5 CORDÃO DE SOLDA	550,00	M	1,88	1,00		
			1.034,00 (25,00%)	550,00(25,00%)		1.584,00
.6 FITA DE DEMARCAÇÃO DAS LINHAS DA QUADRA	1.000,00	M	1,25	0,44		
			1.250,00 (25,00%)	440,00(25,00%)		1.690,00
Total de CONSTRUÇÃO			87.254,80	35.194,10		122.448,90
4. SERVIÇOS FINAIS						
.1 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM	25,00	M3	35,25	14,54 (ES: 47,06%)		
			881,25 (25,00%)	363,50(25,00%)		1.244,75
Total de SERVIÇOS FINAIS			881,25	363,50		1.244,75
TOTAL DO ORÇAMENTO			90.338,78	40.509,25		130.848,03