

Número: 25/2020

BDI Padrão:

29,78%

Data: Setembro/2020

Estado: Rio Grande do Sul

Obra: Xangrilá - RS



Planilha Sintética Simples

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
Serviços Preliminares									750,00	13.084,57
1	Insumo	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA.	m²	2,5	300,00	389,35	750,00	973,37
2	Insumo	Próprio		ART de Obra	UN	1	233,94	303,61	233,94	303,61
3	Composição	Próprio	MOB	Mobilização, desmobilização de obra	UN	1	9.098,00	11.807,59	9.098,00	11.807,59
Rede de Distribuição - Materiais e Serviços									63.986,03	89.034,19
4	Composição	Próprio	P9R	POSTE DE MADEIRA 9m RETIRADA	UN	1	227,45	295,19	227,45	295,19
5	Composição	Próprio	P9-300	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=9m, CARGA NOMINAL 300dAN, CLASSE III, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	1.235,36	1.603,27	2.470,71	3.206,54
6	Composição	Próprio	P9-600	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=9m, CARGA NOMINAL 600dAN, CLASSE III, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	1.811,01	2.350,37	5.433,04	7.051,12
7	Composição	Próprio	P11-600	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=11m, CARGA NOMINAL 600dAN, CLASSE III, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	2.421,90	3.143,20	4.843,81	6.286,40
8	Composição	Próprio	P12-600	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12m, CARGA NOMINAL 600dAN, CLASSE III, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	2.633,59	3.417,94	5.267,19	6.835,87
9	Composição	Próprio	S011	ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO S011/S1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	252,17	327,27	756,50	981,80
10	Composição	Próprio	S013	ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO S013/S1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	252,17	327,27	756,50	981,80
11	Composição	Próprio	N3	ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO N3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	1.224,89	1.589,70	3.674,68	4.769,09
12	Composição	Próprio	N1	ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO N1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	902,20	1.170,89	1.804,39	2.341,78
13	Composição	Próprio	AL 50	CONDUTOR DE ALUMÍNIO 3X50+50mm² XLPE PARA A EXTENSÃO DE REDEDE BT E PARA OS RABICHOS UTILIZADOS COMO ESTRIBOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	178	44,80	58,14	7.974,22	10.349,13
14	Composição	Próprio	CU 2AWG	CONDUTOR DE COBRE NU 2 CC ou 35mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	432	44,73	58,05	19.321,78	25.076,24
15	Composição	Próprio	TR75	SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA 75KVA COM PROTEÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	11.455,79	14.867,58	11.455,79	14.867,58
16	Composição	Próprio	ATR	ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	604,55	784,60	3.627,30	4.707,59
17	Insumo	Próprio		Conector Cunha	UN	30	4,44	5,76	133,22	172,90
18	Insumo	Próprio		Conector CDP - 70	UN	74	11,57	15,02	856,18	1.111,17
Iluminação Pública - Mão de Obra									1.036,64	1.345,38
19	Composição	Próprio	IP	CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA POSTE NOVO - INSTALAÇÃO	UN	7	148,09	192,20	1.036,64	1.345,38

Total sem BDI 65.772,68

Total do BDI 19.588,60

Total 103.464,14

KASSIO ACAUAN - CREA RS 121289

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXTENSÃO DE REDE - XANGRI-LÁ



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO GRUPO	PERÍODOS					
			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
GRUPO 1	Serviços Preliminares	13.084,57	100,00	13.084,57		-		-
GRUPO 2	Rede de Distribuição - Materiais e Serviços	89.034,19	35,00	31.161,97	35,00	31.161,97	30,00	26.710,26
GRUPO 3	Iluminação Pública - Mão de Obra	1.345,38	-	-		-	100,00	1.345,38
VALOR SIMPLES (R\$)			42,77	44.246,54	30,12	31.161,97	27,12	28.055,64
VALOR ACUMULADO PARCIAL (R\$)			42,77	44.246,54	72,88	75.408,50	100,00	103.464,14
VALOR TOTAL		103.464,14						


KASSIO ACAUAN - CREA RS 121289