

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 29 - REFORMA EMEF PETRONILHA MARIA ALVES
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ

Endereço: RUA PRESALINO ESPINDOLA
Cidade: XANGRI-LÁ

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material (BDI)	Mão-de-Obra (BDI)	
4. BLOCO A					
4. 1. TELHADO					
4. 1. 1. DEMOLIÇÃO					
.1 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO	300,00	M2	0,00	9,20 (ES: 47,06%)	
			0,00 (26,73%)	2.760,00 (26,73%)	2.760,00
.2 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO	300,00	M2	0,00	5,23 (ES: 47,06%)	
			0,00 (26,73%)	1.569,00 (26,73%)	1.569,00
.3 DEMOLICAO DE FORRO DE PVC	250,00	M2	0,00	20,07 (ES: 47,06%)	
			0,00 (26,73%)	5.017,50 (26,73%)	5.017,50
			9.346,50		9.346,50
4. 1. 2. CONSTRUÇÃO					
.1 ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST	300,00	M2	46,76	24,55 (ES: 47,06%)	
			14.028,00 (26,73%)	7.365,00 (26,73%)	21.393,00
.2 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 5MM	300,00	M2	23,95	6,58 (ES: 47,06%)	
			7.185,00 (26,73%)	1.974,00 (26,73%)	9.159,00
.3 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 38	25,00	M	91,69	17,39 (ES: 47,06%)	
			2.292,25 (26,73%)	434,75 (26,73%)	2.727,00
.4 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 40-FIXO ALVENARIA	25,00	M	60,10	4,83 (ES: 47,06%)	
			1.502,50 (26,73%)	120,75 (26,73%)	1.623,25
			25.007,75	9.894,50	34.902,25
4. 2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
.1 PONTO ELETRICO TOMADA BAIXA-INCL.CX.2X4"E BAIXADA	25,00	PT	29,08	98,77 (ES: 47,06%)	
			727,00 (26,73%)	2.469,25 (26,73%)	3.196,25
.2 TOMADA INDUSTRIAL 2P+T - 500V	4,00	UN	40,30	4,94 (ES: 47,06%)	
			161,20 (26,73%)	19,76 (26,73%)	180,96
.3 PONTO ELETRICO INTERRUPTOR SIMPLES-INCL.CX E BAIX.	10,00	PT	21,05	98,77 (ES: 47,06%)	
			210,50 (26,73%)	987,70 (26,73%)	1.198,20
.4 INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	14,00	UN	23,91	11,10 (ES: 47,06%)	
			334,74 (26,73%)	155,40 (26,73%)	490,14
.5 PONTO ELETRICO LUZ INCANDESCENTE-EXCLUSIVE LAMPADA	18,00	PT	33,05	49,39 (ES: 47,06%)	
			594,90 (26,73%)	889,02 (26,73%)	1.483,92
.6 CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V 2,5MM2	400,00	M	3,00	1,74 (ES: 47,06%)	
			1.200,00 (26,73%)	696,00 (26,73%)	1.896,00
.7 CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V 1,5MM2	200,00	M	2,02	1,47 (ES: 47,06%)	
			404,00 (26,73%)	294,00 (26,73%)	698,00
.8 CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V 6MM2	100,00	M	5,25	2,72 (ES: 47,06%)	
			525,00 (26,73%)	272,00 (26,73%)	797,00
.9 CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V 10MM2	180,00	M	8,26	3,69 (ES: 47,06%)	
			1.486,80 (26,73%)	664,20 (26,73%)	2.151,00
.10 CENTRO DISTRIBUICAO CHAPA 18-ATE 12 DISJUNTORES	2,00	UN	76,70	44,44 (ES: 47,06%)	
			153,40 (26,73%)	88,88 (26,73%)	242,28
.11 DISJUNTOR MONOPOLAR 15A - TIPO "G" SIEMENS	10,00	UN	9,25	7,41 (ES: 47,06%)	
			92,50 (26,73%)	74,10 (26,73%)	166,60
.12 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A - TIPO "G" SIEMENS	8,00	UN	9,25	7,41 (ES: 47,06%)	
			74,00 (26,73%)	59,28 (26,73%)	133,28
.13 DISJUNTOR MONOPOLAR 30A - TIPO "G" SIEMENS	5,00	UN	9,25	7,41 (ES: 47,06%)	
			46,25 (26,73%)	37,05 (26,73%)	83,30
.14 PRÉ INSTALAÇÃO DE SPLIT (ELÉTRICA E GOTEJAMENTO)	4,00	CJ	443,56	316,83	
			1.774,24 (26,73%)	1.267,32 (26,73%)	3.041,56
.15 VENTILADOR DE TETO 3 PÁS C/ CONTROLE DE VEL. E LÂMPADA	8,00	UN	145,74	44,36	
			1.165,92 (26,73%)	354,88 (26,73%)	1.520,80
			8.950,45	8.328,84	17.279,29
4. 3. PINTURA					
.1 MASSA ACRILICA PARA EXTERIORES 2 DEMAOS	150,00	M2	14,88	12,03 (ES: 47,06%)	
			2.232,00 (26,73%)	1.804,50 (26,73%)	4.036,50
.2 PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA ACRILICA-2 DEMAOS	650,00	M2	7,19	8,54 (ES: 47,06%)	
			4.673,50 (26,73%)	5.551,00 (26,73%)	10.224,50
.3 ARGAMASSA CI-AR.MEDIA 1:3 E=3CM	50,00	M2	12,58	2,57 (ES: 47,06%)	
			629,00 (26,73%)	128,50 (26,73%)	757,50
.4 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMA0	50,00	M2	1,60	6,13 (ES: 47,06%)	
			80,00 (26,73%)	306,50 (26,73%)	386,50

11/06/2019
Página 2 de 2

Endereço: RUA PRESALINO ESPINDOLA
Cidade: XANGRI-LÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ-SMEC - CNPJ: 94.436.474/0001-24
Rua Apucaé, 1071 - Xangri-lá - RS - FONE: (51)3689-3267