

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 12/04/2018 - DEPÓSITO PATRIMÔNIO  
Cliente:

Endereço:  
Cidade:

| Item/Descrição                                                                                                                                                                                                                 | Qtd.   | Un | Preço Unitário/Preço Total<br>Material | Mão-de-Obra        | Total     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>1. SERVIÇOS INICIAIS</b>                                                                                                                                                                                                    |        |    |                                        |                    |           |
| 79482 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO                                                                                                                                                                              | 27,16  | M3 | 60,56<br>1.644,81                      | 6,11<br>165,95     | 1.810,76  |
| Total de SERVIÇOS INICIAIS                                                                                                                                                                                                     |        |    | 1.644,81                               | 165,95             | 1.810,76  |
| <b>2. ALVENARIA</b>                                                                                                                                                                                                            |        |    |                                        |                    |           |
| 51738 VIGA CONCRETO ARMADO FCK<br>30MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES                                                                                                                                                          | 2,31   | M3 | 1.577,96<br>3.645,09                   | 918,66<br>2.122,10 | 5.767,19  |
| 81305 IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM                                                                                                                                                                                | 17,99  | M2 | 46,69<br>839,95                        | 16,00<br>287,84    | 1.127,79  |
| 87471 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA<br>VERTICAL DE 9X19X39CM ( ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA<br>MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAME NTO COM PREPARO<br>EM BETONEIRA. AF_06/2014 | 120,79 | M2 | 28,61<br>3.455,80                      | 13,04<br>1.575,10  | 5.030,90  |
| 74164/4 LASTRO DE BRITA                                                                                                                                                                                                        | 5,43   | M3 | 63,36<br>344,04                        | 23,50<br>127,61    | 471,65    |
| 95465 COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM<br>ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA                                                                                                                    | 10,28  | M2 | 112,33<br>1.154,75                     | 28,20<br>289,90    | 1.444,65  |
| Total de ALVENARIA                                                                                                                                                                                                             |        |    | 9.439,63                               | 4.402,55           | 13.842,18 |
| <b>3. PORTÃO ACESSO</b>                                                                                                                                                                                                        |        |    |                                        |                    |           |
| 68054 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG                                                                                                                                                                        | 7,50   | M2 | 179,05<br>1.342,88                     | 40,18<br>301,35    | 1.644,23  |
| Total de PORTÃO ACESSO                                                                                                                                                                                                         |        |    | 1.342,88                               | 301,35             | 1.644,23  |
| TOTAL DO ORÇAMENTO                                                                                                                                                                                                             |        |    | 12.427,32                              | 4.869,85           | 17.297,17 |