

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 18/08/2020 - 25 GUARITAS SALVA-VIDAS
Cliente:

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total	%
			Material (BDI)	Mão-de-Obra (BDI)		
1. SERVIÇOS INICIAIS						
27801 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	6,00	M2	780,71	36,89 (ES: 114,28%)		
			4.684,26 (24,94%)	221,34 (24,94%)	4.905,60	2,85%
26101 LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO	125,00	M2	2,64	3,70 (ES: 114,28%)		
			330,00 (24,94%)	462,50 (24,94%)	792,50	0,46%
531140 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM AREIA, ATE 2 M	6,00	M3	0,00	40,91 (ES: 114,28%)		
			0,00 (24,94%)	245,46 (24,94%)	245,46	0,14%
						3,45%
Total de SERVIÇOS INICIAIS			5.014,26	929,30	5.943,56	3,45%
2. ESTRUTURA						
2533 PREGOS BITOLAS VARIADAS	25,00	KG	8,75	0,00		
			218,75 (24,94%)	0,00 (24,94%)	218,75	0,13%
9003 CARPINTEIRO	426,17	H	0,00	20,54 (ES: 114,28%)		
			0,00 (0,00%)	8.753,53 (24,94%)	8.753,53	5,08%
9046 SERVENTE	852,34	H	0,00	16,35 (ES: 114,28%)		
			0,00 (0,00%)	13.935,76 (24,94%)	13.935,76	8,09%
						13,30%
2. 1. PILARES						
S00020201 MADEIRA PINUS SERRADA 1A QUALIDADE NAO APARELHADA	16,00	M3	732,99	0,00		
			11.727,84 (24,94%)	0,00 (24,94%)	11.727,84	6,81%
			11.727,84		11.727,84	6,81%
2. 2. VIGAS DE AMARRAÇÃO						
S00020201 MADEIRA PINUS SERRADA 1A QUALIDADE NAO APARELHADA	3,60	M3	732,99	0,00		
			2.638,76 (24,94%)	0,00 (24,94%)	2.638,76	1,53%
			2.638,76		2.638,76	1,53%
2. 3. CONTRAVENTAMENTO						
S00020201 MADEIRA PINUS SERRADA 1A QUALIDADE NAO APARELHADA	2,40	M3	732,99	0,00		
			1.759,18 (24,94%)	0,00 (24,94%)	1.759,18	1,02%
			1.759,18		1.759,18	1,02%
2. 4. CAIBROS						
S00020201 MADEIRA PINUS SERRADA 1A QUALIDADE NAO APARELHADA	2,63	M3	732,99	0,00		
			1.927,76 (24,94%)	0,00 (24,94%)	1.927,76	1,12%
			1.927,76		1.927,76	1,12%
2. 5. ASSOALHO						
S00020195 TABUA EM MADEIRA DE LEI 2A QUALIDADE MACHO/FEMEA 10 X 2,0CM P/ PISO	225,00	M2	70,08	0,00		
			15.768,00 (24,94%)	0,00 (24,94%)	15.768,00	9,16%
			15.768,00		15.768,00	9,16%
Total de ESTRUTURA			34.040,29	22.689,29	56.729,58	32,94%
3. ABRIGO						
2533 PREGOS BITOLAS VARIADAS	25,00	KG	8,75	0,00		
			218,75 (24,94%)	0,00 (24,94%)	218,75	0,13%
9003 CARPINTEIRO	460,48	H	0,00	20,54 (ES: 114,28%)		
			0,00 (0,00%)	9.458,26 (24,94%)	9.458,26	5,49%
9046 SERVENTE	920,97	H	0,00	16,35 (ES: 114,28%)		
			0,00 (0,00%)	15.057,86 (24,94%)	15.057,86	8,74%
						14,36%
3. 1. ESTRUTURA INTERNA						
S00020201 MADEIRA PINUS SERRADA 1A QUALIDADE NAO APARELHADA	2,72	M3	732,99	0,00		
			1.993,73 (24,94%)	0,00 (24,94%)	1.993,73	1,16%
			1.993,73		1.993,73	1,16%
3. 2. PAREDES						
S00020195 TABUA EM MADEIRA DE LEI 2A QUALIDADE MACHO/FEMEA 10 X 2,0CM P/ PISO	300,00	M2	70,08	0,00		
			21.024,00 (24,94%)	0,00 (0,00%)	21.024,00	12,21%
			21.024,00		21.024,00	12,21%
3. 3. ESQUADRIAS						
S00020201 MADEIRA PINUS SERRADA 1A QUALIDADE NAO APARELHADA	2,31	M3	732,99	0,00		
			1.693,21 (24,94%)	0,00 (24,94%)	1.693,21	0,98%
S00020195 TABUA EM MADEIRA DE LEI 2A QUALIDADE MACHO/FEMEA 10 X 2,0CM P/ PISO	136,98	M2	70,08	0,00		
			(24,94%)	(0,00%)		5,57%

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 18/08/2020 - 25 GUARITAS SALVA-VIDAS
Cliente:

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total	%
			Material (BDI)	Mão-de-Obra (BDI)		
S00002426 DOBRADICA ACO ZINCADO 3 X 3 1/2" COM ANEIS	250,00	UN	9.599,56	0,00	9.599,56	
			9,01	0,00		
			2.252,50 (24,94%)	0,00 (24,94%)	2.252,50	1,31%
			13.545,27		13.545,27	7,86%
Total de ABRIGO			36.781,75	24.516,12	61.297,87	35,59%
4. COBERTURA						
71400 ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCI,ALUMINIO OU PLAST	234,09	M2	46,10	36,89 (ES: 114,28%)		
			10.791,55 (24,94%)	8.635,58 (24,94%)	19.427,13	11,28%
72301 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 5MM	279,65	M2	23,61	9,96 (ES: 114,28%)		
			6.602,54 (24,94%)	2.785,31 (24,94%)	9.387,85	5,45%
72315 CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	216,38	M	35,91	5,48 (ES: 114,28%)		
			7.770,21 (24,94%)	1.185,76 (24,94%)	8.955,97	5,20%
						21,93%
Total de COBERTURA			25.164,30	12.606,65	37.770,95	21,93%
5. GUARDA-CORPO						
2533 PREGOS BITOLAS VARIADAS	25,00	KG	8,75	0,00		
			218,75 (24,94%)	0,00 (24,94%)	218,75	0,13%
9003 CARPINTEIRO	37,24	H	0,00	20,54 (ES: 114,28%)		
			0,00 (0,00%)	764,91 (24,94%)	764,91	0,44%
9046 SERVENTE	74,48	H	0,00	16,35 (ES: 114,28%)		
			0,00 (0,00%)	1.217,75 (24,94%)	1.217,75	0,71%
S00020201 MADEIRA PINUS SERRADA 1A QUALIDADE NAO APARELHADA	3,76	M3	732,99	0,00		
			2.756,04 (24,94%)	0,00 (24,94%)	2.756,04	1,60%
						2,88%
Total de GUARDA-CORPO			2.974,79	1.982,66	4.957,45	2,88%
6. SERVIÇOS FINAIS						
29401 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	225,00	M2	0,00	24,55 (ES: 114,28%)		
			0,00 (24,94%)	5.523,75 (24,94%)	5.523,75	3,21%
						3,21%
Total de SERVIÇOS FINAIS				5.523,75	5.523,75	3,21%
TOTAL DO ORÇAMENTO			103.975,39	68.247,77	172.223,16	100,00%