

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	CP-01	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2		12,08	0,00
		ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	0,2	15,53	0,00
SINAPI	101134		H	0,5	17,96	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
COMPOSIÇÃO	CP-03	PILARES DE PINUS TRATADO 0,20X0,20 M	M3		2.462,96	2.462,96
COTAÇÃO	CT-01	PINUS TRATADO	M3	1	2.462,96	2.462,96
COMPOSIÇÃO	CP-04	VIGAS DE PINUS TRATADO 0,075X0,15 M	M3		2.462,96	2.462,96
COTAÇÃO	CT-01	PINUS TRATADO	M3	1	2.462,96	2.462,96
COMPOSIÇÃO	CP-05	VIGAS DE PINUS TRATADO 0,30X0,10 M	M3		2.462,96	2.462,96
COTAÇÃO	CT-01	PINUS TRATADO	M3	1	2.462,96	2.462,96
COMPOSIÇÃO	CP-06	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (COM POSTES PARA FIXACAO)	UN		945,88	0,00
		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2	445,00	0,00
SINAPI-I	4813					
SINAPI-I	21138	MOUROLO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	M	4	13,97	0,00
COMPOSIÇÃO	CP-02	LIMPEZA DA OBRA	UN		451,00	0,00
		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	50	9,02	0,00
SINAPI	100984					
COMPOSIÇÃO	CP-07	RIPAS DE EUCALIPTO TRATADO 0,05X0,05 M	M3		958,07	958,07
COTAÇÃO	CT-02	EUCALIPTO TRATADO	M3	1	958,07	958,07
COMPOSIÇÃO	CP-08	PINTURA DO PERGOLADO	UN		10.765,48	0,00
		LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	291,8	1,86	0,00
SINAPI	102193					
		PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	291,8	25,69	0,00
SINAPI	102223		H	120	22,72	0,00
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
COMPOSIÇÃO	CP-09	COMPOSIÇÃO DO M² DE PAVIMENTAÇÃO PRONTA	M2		97,58	0,00
		ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	0,2	14,89	0,00
SINAPI	101124					
		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2	2,99	0,00
SINAPI	93588					
SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1	84,00	0,00
		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1	2,99	0,00
SINAPI	93588					
		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	0,2	1,11	0,00
SINAPI	100577					
		EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,05	112,90	0,00
SINAPI	96396					
		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,5	2,99	0,00
SINAPI	93588					
		EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1	69,23	0,00
SINAPI	92396					
		ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	0,01	66,85	0,00
SINAPI	53788					
COMPOSIÇÃO	CP-10	REMOÇÃO DA GRAMA	M3		71,04	0,00
		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1	71,04	0,00
SINAPI	93358					
COMPOSIÇÃO	CP-11	REMOÇÃO DO MEIO-FIO	M		15,24	0,00
		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	0,3	50,80	0,00
SINAPI	94273					

06/10/2022

Data

 Responsável Técnico: Jaqueline Martins Rocho
 CREA/CAU: RS 229932