



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PERGOLADO FEIRA DE ORGÂNICOS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PERGOLADO FEIRA DE ORGÂNICOS	MUNICÍPIO / UF XANGRI-LÁ	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PERGOLADO FEIRA DE ORGÂNICOS									61.797,31	
1.			PERGOLADO FEIRA DE ORGÂNICOS					-	61.797,31	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.195,88	
1.1.1.	Composição	CP-06	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (COM POSTES PARA FIXACAO)	UN	1,00	945,88	BDI 1	1.195,88	1.195,88	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	12.516,63	
1.2.1.	Composição	CP-10	REMOÇÃO DA GRAMA	M3	2,00	71,04	BDI 1	89,82	179,64	RA
1.2.2.	Composição	CP-01	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	70,00	12,08	BDI 1	15,27	1.068,90	RA
1.2.3.	Composição	CP-11	REMOÇÃO DO MEIO-FIO	M	23,00	15,24	BDI 1	19,27	443,21	RA
1.2.4.	Composição	CP-09	COMPOSIÇÃO DO M² DE PAVIMENTAÇÃO PRONTA	M2	76,81	97,58	BDI 1	123,37	9.476,05	RA
1.2.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	21,00	50,80	BDI 1	64,23	1.348,83	RA
1.3.			PERGOLADO DE MADEIRA					-	40.333,65	
1.3.1.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,75	125,61	BDI 1	158,81	277,92	RA
1.3.2.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,47	625,09	BDI 1	790,30	1.161,74	RA
1.3.3.	Composição	CP-03	PILARES DE PINUS TRATADO 0,20X0,20 M	M3	1,21	2.462,96	BDI 1	3.113,92	3.767,84	RA
1.3.4.	Composição	CP-04	VIGAS DE PINUS TRATADO 0,075X0,15 M	M3	0,71	2.462,96	BDI 1	3.113,92	2.210,88	RA
1.3.5.	Composição	CP-05	VIGAS DE PINUS TRATADO 0,30X0,10 M	M3	1,35	2.462,96	BDI 1	3.113,92	4.203,79	RA
1.3.6.	Composição	CP-07	RIPAS DE EUCALIPTO TRATADO 0,05X0,05 M	M3	0,38	958,07	BDI 1	1.211,29	460,29	RA
1.3.7.	Composição	CP-08	PINTURA DO PERGOLADO	UN	1,00	10.765,48	BDI 1	13.610,80	13.610,80	RA
1.3.8.	Cotação	CT-04	PARAFUSO 5X90MM CHIPBOARD PHILIPS	UN	100,00	0,68	BDI 1	0,86	86,00	RA
1.3.9.	Cotação	CT-05	PARAFUSO 6X100MM CHIPBOARD PHILIPS	UN	100,00	1,16	BDI 1	1,47	147,00	RA
1.3.10.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	95,61	49,47	BDI 1	62,54	5.979,45	RA
1.3.11.	SINAPI-I	4299	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	382,45	0,99	BDI 1	1,25	478,06	RA
1.3.12.	Cotação	CT-03	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO TRANSPARENTE 2MM	M2	14,40	186,35	BDI 1	235,60	3.392,64	RA
1.3.13.	SINAPI	101397	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,50	3.824,99	BDI 1	4.835,93	2.417,97	RA
1.3.14.	SINAPI	101395	CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,50	3.384,12	BDI 1	4.278,54	2.139,27	RA
1.4.			CALHAS E CONDUTORES					-	3.448,85	
1.4.1.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	16,80	106,97	BDI 1	135,24	2.272,03	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PERGOLADO FEIRA DE ORGÂNICOS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PERGOLADO FEIRA DE ORGÂNICOS	MUNICÍPIO / UF XANGRI-LÁ	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PERGOLADO FEIRA DE ORGÂNICOS									61.797,31	
1.4.2.	SINAPI-I	12623	CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	M	8,80	14,18	BDI 1	17,93	157,78	RA
1.4.3.	SINAPI	101409	INSTALADOR DE TUBULAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,20	4.030,05	BDI 1	5.095,19	1.019,04	RA
1.5.			PAISAGISMO E PLANTIO DE GRAMA					-	3.732,10	
1.5.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	10,00	20,57	BDI 1	26,01	260,10	RA
1.5.2.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	80,00	34,33	BDI 1	43,40	3.472,00	RA
1.6.			SERVIÇOS FINAIS					-	570,20	
1.6.1.	Composição	CP-02	LIMPEZA DA OBRA	UN	1,00	451,00	BDI 1	570,20	570,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

XANGRI-LÁ
Local

quinta-feira, 6 de outubro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Jaqueline Martins Rocho
CREA/CAU: RS 229932
ART/RRT: 0