

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra:02/04/2018 - CENTRO MUNICIPAL DE CASTRAÇÃO
Cliente:

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Material	Preço Total Mão-de-Obra	Total	%
1. SERVIÇOS INICIAIS						
84115 LIMPEZA DE ESTRUTURA METALICA SEM ANDAIME	105,55	M2	0,78 82,33	1,97 207,93	290,26	1,27%
53 CORTE DE CHAPA METÁLICA	24,40	M	0,00 0,00	8,07 196,91	196,91	0,86%
						2,13%
Total de SERVIÇOS INICIAIS			82,33	404,84	487,17	2,13%
2. PISO						
83668 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	1,76	M3	65,45 115,19	26,81 47,19	162,38	0,71%
94779 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	26,03	M2	26,45 688,49	7,81 203,29	891,78	3,89%
93391 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	27,42	M2	20,34 557,72	4,68 128,33	686,05	2,99%
84162 RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	47,35	M	9,54 451,72	3,82 180,88	632,60	2,76%
						10,36%
Total de PISO			1.813,12	559,69	2.372,81	10,36%
3. PAREDES						
51 ESTRUTURA DE MADEIRA TRADADA EM AUTOCLAVE P/ PAREDE DE PVC	26,94	M2	22,94 618,00	30,99 834,87	1.452,87	6,34%
73760 FORRO PVC LISO 200MM C/ ACESSÓRIOS INCL. INSTAL	53,05	M2	40,60 2.153,83	0,00 0,00	2.153,83	9,40%
						15,74%
Total de PAREDES			2.771,83	834,87	3.606,70	15,74%
4. ABERTURAS						
112013 PORTA DE ABRIR-FERRO/BAGUETE ALUMINIO	2,10	M2	486,58 1.021,82	38,85 81,59	1.103,41	4,82%
111122 PORTA INT.SEMI-OCA 0,80X2,10 COM FERRAGEM COMPL.	1,00	CJ	651,94 651,94	204,45 204,45	856,39	3,74%
36 PORTA DE CORRER DE MADEIRA 0,80 X 2,10 M	5,00	UN	626,40 3.132,00	0,00 0,00	3.132,00	13,67%
94576 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM E SPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	3,60	M2	587,17 2.113,81	16,02 57,67	2.171,48	9,48%
112020 GRADE SIMPLES-FERRO/PARA PROTECAO DE JANELA	3,60	M2	153,10 551,16	29,12 104,83	655,99	2,86%
74064/1 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	4,20	M2	8,68 36,46	8,86 37,21	73,67	0,32%
141347 PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMAOS	4,20	M2	8,92 37,46	12,05 50,61	88,07	0,38%
73739/1 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	10,08	M2	7,18 72,37	7,77 78,32	150,69	0,66%
						35,93%
Total de ABERTURAS			7.617,02	614,68	8.231,70	35,93%
5. HIDROSSANITÁRIO						
151002 BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO	1,00	UN	388,80 388,80	97,20 97,20	486,00	2,12%
151031 LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA INCL/ TORNEIRA E CONECÇÕES	3,00	UN	129,60 388,80	73,41 220,23	609,03	2,66%
89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	12,25	M	20,15 246,84	17,85 218,66	465,50	2,03%
89711 (89711) TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTA LADO EM RGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	5,50	M	6,20 34,10	7,25 39,88	73,98	0,32%
89744 (89744) JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNT A ELÁSTICINSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	1,00	UN	10,05 10,05	6,04 6,04	16,09	0,07%

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra:02/04/2018 - CENTRO MUNICIPAL DE CASTRAÇÃO
Cliente:

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Material	Preço Total Mão-de-Obra	Total	%
89724 (89724) JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVELINSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	3,00	UN	3,05 9,15	2,42 7,26	16,41	0,07%
89726 (89726) JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVELINSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	3,00	UN	3,73 11,19	2,42 7,26	18,45	0,08%
89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/20 14	2,00	UN	22,09 44,18	7,97 15,94	60,12	0,26%
89709 (89709) RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INS TALADO EMARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	3,00	UN	7,16 21,48	1,70 5,10	26,58	0,12%
74166/1 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNE CIMENTO E INSTALACAO	1,00	UN	153,64 153,64	61,55 61,55	215,19	0,94%
91785 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁ VEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA) , INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	53,40	M	13,27 708,62	16,82 898,19	1.606,81	7,01%
89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN2 5 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	4,00	UN	37,59 150,36	59,93 239,72	390,08	1,70%
89972 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL,I NSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UN	43,03 43,03	9,64 9,64	52,67	0,23%
						17,62%
Total de HIDROSSANITÁRIO			2.210,24	1.826,67	4.036,91	17,62%
6. ELÉTRICA						
164042 CAIXA INSPECAO 60X60X60CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO	1,00	UN	124,05 124,05	189,10 189,10	313,15	1,37%
153031 REGISTRO PRESSAO PVC SOLDAVEL 20MM(3/4")	2,00	UN	19,01 38,02	8,56 17,12	55,14	0,24%
164025 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X185X75 SAIDA 75MM	4,00	UN	25,87 103,48	9,78 39,12	142,60	0,62%
153052 REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4" 20MM	1,00	UN	26,33 26,33	12,25 12,25	38,58	0,17%
10210 TAMPA P/CONDULETE PVC - INTERR. SIMPLES	7,00	UN	2,67 18,69	0,00 0,00	18,69	0,08%
31 INTERRUPTOR SIMPLES PARA CONDULETE	7,00	UN	5,35 37,45	0,00 0,00	37,45	0,16%
60515 TAMPA P/CONDULETE P/TOMADAS	20,00	UN	1,67 33,40	0,00 0,00	33,40	0,15%
32 TOMADA SIMPLES PARA CONDULETE	20,00	UN	9,29 185,80	0,00 0,00	185,80	0,81%
8740 TAMPA PVC P/CONDULETE - CEGA	5,00	UN	2,07 10,35	0,00 0,00	10,35	0,05%
10213 TAMPA PVC P/CONDULETE -TOMADA RED. 2P+T	7,00	UN	2,67 18,69	0,00 0,00	18,69	0,08%
95736 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	5,00	UN	2,12 10,60	2,94 14,70	25,30	0,11%
95730 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM P AREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	48,40	M	2,98 144,23	3,14 151,98	296,21	1,29%
27 CURVA 90 PVC ELETRODUTO APARENTE 1"	21,00	UN	4,54 95,34	0,00 0,00	95,34	0,42%
25 ABRACADEIRA FIXACAO CONDULETE PVC 1"	33,00	UN	0,62 20,46	0,00 0,00	20,46	0,09%
26 CAIXA 5 ENTRADAS CONDULETE PVC 1"	38,00	UN	7,02 266,76	0,00 0,00	266,76	1,16%
28 ADAPTADOR CONDULETE 25MM	72,00	UN	0,70 50,40	0,00 0,00	50,40	0,22%
29 ADAPTADOR C/ FLANGE P/ PAREDE	7,00	UN	2,10 14,70	0,00 0,00	14,70	0,06%
30 TAPINHA CONDULETE PVC	77,00	UN	1,72 132,44	0,00 0,00	132,44	0,58%
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUIT OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	177,02	M	1,60 283,23	0,76 134,54	417,77	1,82%
91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	151,82	M	2,76 419,02	1,00 151,82	570,84	2,49%

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 02/04/2018 - CENTRO MUNICIPAL DE CASTRAÇÃO
Cliente:

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total	%
			Material	Mão-de-Obra		
S00039800 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 8DISJUNTORES DIN	1,00	UN	42,94	0,00	42,94	0,19%
			42,94	0,00		
S00038194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	7,00	UN	32,53	0,00	227,71	0,99%
			227,71	0,00		
S00013329 SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, PARA LAMPADAS	7,00	UN	3,46	0,00	24,22	0,11%
			24,22	0,00		
83485 HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	1,00	UN	39,25	10,05	49,30	0,22%
			39,25	10,05		
72263 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAC AO	1,00	UN	8,40	10,05	18,45	0,08%
			8,40	10,05		
83377 CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA C ABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UN	9,26	1,00	10,26	0,04%
			9,26	1,00		
72254 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,50	M	25,25	7,79	49,57	0,22%
			37,88	11,69		
S00034643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	1,00	UN	12,33	0,00	12,33	0,05%
			12,33	0,00		
					13,88%	
Total de ELÉTRICA			2.435,43	743,42	3.178,85	13,88%
7. PERGOLADO						
56 PERGOLADO DE MADEIRA TRATADA	2,00	M2	235,69	0,00	471,38	2,06%
			471,38	0,00		
45 COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL INSTALAÇÃO	4,00	M2	129,60	1,25	523,40	2,28%
			518,40	5,00		
					4,34%	
Total de PERGOLADO			989,78	5,00	994,78	4,34%
TOTAL DO ORÇAMENTO			17.919,75	4.989,17	22.908,92	100,00%