

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 20/02/2018 - REFORMA CANCHA DE LAÇO
Cliente:

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total Material	Mão-de-Obra	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS					
.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	2,00	M2	781,09 1.562,18	34,66 69,32	1.631,50
Total de SERVIÇOS INICIAIS			1.562,18	69,32	1.631,50
2. ESTRUTURA CANCHA					
.1 PEÇA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO APARELHADA	1.036,80	M	7,15 7.413,12	0,00 0,00	7.413,12
.2 ARAME GALVANIZADO 10 BWG	10,00	KG	8,64 86,40	0,00 0,00	86,40
.3 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	228,50	KG	11,91 2.721,44	0,00 0,00	2.721,44
.4 ARAME GALVANIZADO 14 BWG	60,00	KG	9,98 598,80	0,00 0,00	598,80
.5 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM 2,13 X 1,10M	6,00	UN	39,81 238,86	0,00 0,00	238,86
.6 MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24CM (PARA POSTE)	45,00	M	62,79 2.825,55	0,00 0,00	2.825,55
.7 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	350,00	UN	1,93 675,50	0,00 0,00	675,50
.8 MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6,5 M, D = 25 A 2CM	24,00	M	65,48 1.571,52	0,00 0,00	1.571,52
.9 PEÇA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 5 X 5CM NAO APARELHADA	136,00	M	5,00 680,00	0,00 0,00	680,00
Total de ESTRUTURA CANCHA			16.811,19		16.811,19
3. MÃO DE OBRA					
.1 CARPINTEIRO	160,00	H	0,00 0,00	19,48 3.116,80	3.116,80
.2 AUXILIAR DE CARPINTEIRO	160,00	H	0,00 0,00	11,94 1.910,40	1.910,40
.3 SERRALHEIRO	80,00	H	0,00 0,00	15,74 1.259,20	1.259,20
.4 AJUDANTE DE SERRALHEIRO	80,00	H	0,00 0,00	11,83 946,40	946,40
.5 SERVENTE	160,00	H	0,00 0,00	15,19 2.430,40	2.430,40
.6 FERREIRO	80,00	H	0,00 0,00	20,00 1.600,00	1.600,00
Total de MÃO DE OBRA				11.263,20	11.263,20
TOTAL DO ORÇAMENTO			18.373,37	11.332,52	29.705,89