

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 27 - REFORMA NA EMEI SEMENTINHA (SEDE)
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ

Endereço:
Cidade: XANGRI-LÁ

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total MaterialMão-de-Obra	Total
1. SERVIÇOS PRELIMINARES				
.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	2,50	M2	375,89 939,73	42,91 107,28 1.047,01
.2 ART/RRT	1,00	UN	275,00 275,00	0,00 0,00 275,00
Total de SERVIÇOS PRELIMINARES			1.214,73107,28	1.322,01
2. DEMOLIÇÃO				
.1 DEMOLICAO DE PISO CERÂMICO	326,05	M2	0,00 0,00	9,19 (ES: 47,54%) 2.996,40 2.996,40
.2 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM	326,05	M2	0,00 0,00	11,31 (ES: 47,54%) 3.687,63 3.687,63
.3 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS	218,92	M2	0,00 0,00	8,80 (ES: 47,54%) 1.926,50 1.926,50
.4 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA (ABAIXO DO AZULEJO)	170,42	M2	0,00 0,00	6,39 (ES: 47,54%) 1.088,98 1.088,98
Total de DEMOLIÇÃO			9.699,51	9.699,51
3. CONSTRUÇÃO				
.1 CONTRAPISO CONCRETO-5CM-200KG CI/M3 (MAGRO)	326,05	M2	13,25 4.320,16	14,38 (ES: 47,54%) 4.688,60 9.008,76
.2 PISO CERÂMICO 50X50-COM ARGAMASSA COLANTE	326,05	M2	23,69 7.724,12	9,81 (ES: 47,54%) 3.198,55 10.922,67
.3 RODAPE CERAMICO 7,5X16-ARG.CI-AR 1:4-1CM	295,00	M	12,55 3.702,25	17,03 (ES: 47,54%) 5.023,85 8.726,10
.4 REJUNTAMENTO PISO CERÂMICO - 8MM	326,05	M2	2,48 808,60	2,66 (ES: 47,54%) 867,29 1.675,89
.5 EMBOCO CI-AR 1:4-10MM (INTERNO)	170,42	M2	3,43 584,54	13,05 (ES: 47,54%) 2.223,98 2.808,52
.6 REVEST. CERÂ BRANCO A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE - SEM EMB.	218,92	M2	28,94 6.335,54	8,52 (ES: 47,54%) 1.865,20 8.200,74
Total de CONSTRUÇÃO			23.475,2117.867,47	41.342,68
4. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
.1 BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO	4,00	UN	586,89 2.347,56	97,54 (ES: 47,54%) 390,16 2.737,72
.2 PONTO HIDRAULICO BACIA SANITARIA COM TUBO CROMADO	4,00	PT	342,84 1.371,36	97,54 (ES: 47,54%) 390,16 1.761,52
.3 LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA	4,00	UN	944,81 3.779,24	73,15 (ES: 47,54%) 292,60 4.071,84
.4 ESPELHO CRISTAL 6MM 50X70 C/MOLDURA DE ALUMINIO	4,00	CJ	55,43 221,72	11,99 (ES: 47,54%) 47,96 269,68
.5 TESTE DE FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS	8,00	UN	0,00 0,00	8,53 (ES: 47,54%) 68,24 68,24
Total de INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			7.719,881.189,12	8.909,00
5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
.1 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	4,00	UN	9,16 36,64	7,37 (ES: 47,54%) 29,48 66,12
.2 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	2,00	UN	9,16 18,32	7,37 (ES: 47,54%) 14,74 33,06
.3 CENTRO DISTRIBUICAO CHAPA 18-ATE 6 DISJUNTORES	1,00	UN	40,40 40,40	36,81 (ES: 47,54%) 36,81 77,21
.4 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA	8,00	UN	87,15 697,20	29,44 (ES: 47,54%) 235,52 932,72
.5 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	15,00	UN	11,85 177,75	9,81 (ES: 47,54%) 147,15 324,90
.6 TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	18,00	UN	16,43	9,81 (ES: 47,54%)

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 27 - REFORMA NA EMEI SEMENTINHA (SEDE)
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ

Endereço:
Cidade: XANGRI-LÁ

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
			295,74	176,58	472,32
.7 PONTO ELETRICO LUZ FLUORESCENTE 2X40W-INCL.LAMPADA	5,00	PT	91,65	98,14 (ES: 47,54%)	948,95
			458,25	490,70	
.8 SUBSTITUIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(REDE NOVA)	1,00	CJ	2.886,50	1.882,50	4.769,00
			2.886,50	1.882,50	
Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			4.610,80	3.013,48	7.624,28
6. PINTURA					
.1 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	1.005,50	M2	8,13	10,87 (ES: 47,54%)	19.104,51
			8.174,72	10.929,79	
Total de PINTURA			8.174,72	10.929,79	19.104,51
7. CALHAS E ALGEROS					
.1 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 28	14,00	M	76,12	15,96 (ES: 47,54%)	1.289,12
			1.065,68	223,44	
.2 CALHA CIRCULAR EM PVC RIGIDO 13,5CM	20,00	M	48,25	21,65 (ES: 47,54%)	1.398,00
			965,00	433,00	
Total de CALHAS E ALGEROS			2.030,68	656,44	2.687,12
8. DIVERSOS					
.1 AJUSTES NAS ESQUADRIAS (FECHADURAS/MARCOS/GUARNIÇÕES)	1,00	CJ	658,88	564,75	1.223,63
			658,88	564,75	
.2 PROTEÇÃO EM MADEIRA DOS CONDENSADORES DE AR	3,00	UN	451,80	376,50	2.484,90
			1.355,40	1.129,50	
Total de DIVERSOS			2.014,28	1.694,25	3.708,53
9. LIMPEZA FINAL					
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	326,05	M2	0,00	16,00 (ES: 47,54%)	5.216,80
			0,00	5.216,80	
.2 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM	20,00	M3	33,13	14,65 (ES: 47,54%)	955,60
			662,60	293,00	
Total de LIMPEZA FINAL			662,60	5.509,80	6.172,40
TOTAL DO ORÇAMENTO			49.902,90	50.667,14	100.570,04