

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
BASE1	BS1_0001	FORN. E ASSENT. TUBO CONCRETO SIMPLES COM JUNTA RÍGIDA 400MM-CLASSE - PS1	M		76,27	79,04
SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	1	38,60	41,37
SINAPI-I	37451	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	1	37,67	37,67
BASE1	BS1_0002	FORN. E ASSENT. TUBO CONCRETO SIMPLES COM JUNTA RÍGIDA 400MM-CLASSE - PA-2	M		140,83	145,58
SINAPI	92824	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	1	66,72	71,47
SINAPI-I	7761	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	1	74,11	74,11
BASE1	BS1_0003	FORN. E ASSENT. TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM JUNTA RÍGIDA 600MM-CLASSE - PS-1	M		118,64	122,60
SINAPI	92811	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	1	55,94	59,90
SINAPI-I	37453	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	1	62,70	62,70
BASE1	BS1_0004	FORN. E ASSENT. TUBO CONCRETO ARMADO COM JUNTA RÍGIDA 800MM-CLASSE - PA-1	M		269,91	275,15
SINAPI	92813	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	1	75,09	80,33
SINAPI-I	7750	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	1	194,82	194,82
BASE1	BS1_0005	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO 150 X 200	UNIDADE		2.009,22	2.087,58
SINAPI-I	1350	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM	UN	0,55	38,60	38,60
SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	4,26	4,55	4,55
SINAPI-I	6189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,5	15,48	15,48
SINAPI-I	34753	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	KG	360	0,55	0,55
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1	60,00	60,00
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,67	45,00	45,00
SINAPI	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0,2	470,66	489,31
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	2500	0,32	0,32
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,55	18,60	20,69
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,5	15,70	17,34
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,25	18,50	20,58
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	18,50	20,58
SINAPI-I	34449	ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	5,6	5,34	5,34
SINAPI-I	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	1	10,45	10,45
SINAPI	87446	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	5	0,33	0,33
BASE1	BS1_0006	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO 150 X 200	UNIDADE		2.009,22	2.087,58
BASE1	BS1_0005	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO 150 X 200	UNIDADE	1	2.009,22	2.087,58
BASE1	BS1_0016	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL - COM COR	M		40,34	42,09
COTAÇÃO	I_BS1_0007	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL CONCRETO 25X25 - COM COR	UNIDADE	5	4,06	4,06
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,01	42,95	42,95
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,05	60,00	60,00
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,04	4,92	4,92
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,04	0,56	0,56
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	17,49	19,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	15,70	17,34
BASE1	BS1_0017	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL- p/ suporte c/ lançamento (Ø0,3mx0,5m)	M3		398,73	416,53
SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1	296,93	303,91
SINAPI	74157/4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	1	101,80	112,62
BASE1	BS1_0018	SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D=2"	M		39,97	39,97
SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	1	39,97	39,97
BASE1	BS1_0019	COLOCAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO - completa	M2		229,00	229,00
COTAÇÃO	I_BS1_0008	COLOCAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO - completa	M2	1	229,00	229,00
BASE1	BS1_0020	PINTURA MEIO FIO	M2		0,00	0,00

Data	Responsável Técnico: CREA/CAU:
------	-----------------------------------