

	Base1 Projeto e Gestão Ltda. Rua Bento Gonçalves, 31 - Centro - Esteio/RS Tel.: 51 3033.4554 www.base1rs.com.br	Data:	04/10/2019
		Revisão:	00
		Nº de OS:	006
		Contrato Nº:	09/2019

Cliente:	Prefeitura de Xangri-lá	Encargos Sociais:	111,52%
Edital:	Nº45/2018	BDI:	30,26%
Cidade:	Xangri-Lá	Data Base:	01/10/2019
Local/Obra:	Av. Beira Mar - Rainha do Mar	Prazo da Obra (meses):	3
Identificação do Serviço:	Deslocamento e Revitalização De Rede De Distribuição Da Av. Beira Mar - Etapa I & II - Est. 0 à 340+14,5 (Extensão: 354,50m)	Total Geral (R\$):	R\$76.009,38

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Fonte	Descrição dos Serviços	Quant.	Unid.	Valor MO Unit. S/BDI	Valor MAT Unit. S/BDI	Valor Unit. S/BDI	Valor Unit. C/BDI	Valor TOTAL C/BDI
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA	2,50	M²			R\$370,01	R\$481,98	R\$1.204,95
Subtotal item 1.0										R\$1.204,95

2.0			DESLOCAMENTO DE REDE							
2.1	ISE-00001	PROPRIA	POSTE DE MADEIRA 9m RETIRADA PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO POSTE	10,00	UN			R\$255,80	R\$333,21	R\$3.332,10
2.2	ISE-00002	PROPRIA	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 9m RETIRADA PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO POSTE	1,00	UN			R\$294,89	R\$384,12	R\$384,12
2.3	ISE-00003	PROPRIA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=9M, CARGA NOMINAL 600dAN, CLASSE III INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	11,00	UN			R\$1.561,52	R\$2.034,04	R\$22.374,44
2.4	ISE-00004	PROPRIA	ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO S011/S1 - FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO	6,00	UN			R\$180,09	R\$234,59	R\$1.407,54
2.5	ISE-00005	PROPRIA	ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO S013/S1 - FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN			R\$186,95	R\$243,52	R\$243,52
2.6	ISE-00006	PROPRIA	ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO S021DO/S1 - FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO	2,00	UN			R\$389,75	R\$507,69	R\$1.015,38
2.7	ISE-00007	PROPRIA	ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO S024/S1 - FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN			R\$277,21	R\$361,09	R\$361,09
2.8	ISE-00008	PROPRIA	ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO S304/S1 - FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN			R\$400,31	R\$521,44	R\$521,44
2.9	ISE-00009	PROPRIA	CONDUTOR DE ALUMINIO 3X70+70mm² XLPE PARA A EXTENSÃO DE REDE DE BT E PARA OS RABICHOS UTILIZADOS COMO ESTRIBOS - FORNECIMENTO E INSATALAÇÃO	420,00	M			R\$37,45	R\$48,78	R\$20.487,60
2.10	ISE-00010	PROPRIA	CONECTOR PERFURANTE CDP 240 - CONDUTOR PRINCIPAL 70mm² PARA CONEXÃO DO RABICHO EM REDE SECUNDARIA MULTIPLEXADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	80,00	UN			R\$67,37	R\$87,76	R\$7.020,80
2.11	ISE-00011	PROPRIA	CONECTOR PERFURANTE CDP 70 - CONDUTOR PRINCIPAL 70mm² PARA CONEXÃO DOS RAMAIS DE LIGAÇÃO EM REDE SECUNDARIA MULTIPLEXADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	70,00	UN			R\$15,96	R\$20,79	R\$1.455,30
2.12	ISE-00012	PROPRIA	CONDUTOR DE ALUMINIO 3X10+10mm² XLPE PARA OS RAMAIS DE LIGAÇÃO TRIFÁSICOS - FORNECIMENTO E INSATALAÇÃO	66,00	UN			R\$11,49	R\$14,97	R\$988,02
2.13	ISE-00013	PROPRIA	CONDUTOR DE ALUMINIO 2X10+10mm² XLPE PARA OS RAMAIS DE LIGAÇÃO BIFÁSICOS - FORNECIMENTO E INSATALAÇÃO	365,00	UN			R\$10,43	R\$13,59	R\$4.960,35
2.14	ISE-00014	PROPRIA	CONDUTOR DE ALUMINIO 1X10+10mm² XLPE PARA OS RAMAIS DE LIGAÇÃO MONOFÁSICOS - FORNECIMENTO E INSATALAÇÃO	198,00	UN			R\$10,26	R\$13,36	R\$2.645,28
2.15	ISE-00015	PROPRIA	ALÇA PRÉ FORMADA PARA CONDUTOR DE ALUMINIO 10mm², PARA FAZER A ANCORAGEM DOS RAMAIS DE LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	38,00	UN			R\$6,88	R\$8,96	R\$340,48

	Base1 Projeto e Gestão Ltda. Rua Bento Gonçalves, 31 - Centro - Esteio/RS Tel.: 51 3033.4554 www.base1rs.com.br	Data:	04/10/2019
		Revisão:	00
		Nº de OS:	006
		Contrato Nº:	09/2019

Cliente:	Prefeitura de Xangri-lá	Encargos Sociais:	111,52%
Edital:	Nº45/2018	BDI:	30,26%
Cidade:	Xangri-Lá	Data Base:	01/10/2019
Local/Obra:	Av. Beira Mar - Rainha do Mar	Prazo da Obra (meses):	3
Identificação do Serviço:	Deslocamento e Revitalização De Rede De Distribuição Da Av. Beira Mar - Etapa I & II - Est. 0 à 340+14,5 (Extensão: 354,50m)	Total Geral (R\$) :	R\$76.009,38

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Fonte	Descrição dos Serviços	Quant.	Unid.	Valor MO Unit. S/BDI	Valor MAT Unit. S/BDI	Valor Unit. S/BDI	Valor Unit. C/BDI	Valor TOTAL C/BDI
2.16	ISE-00016	PRÓPRIA	CONECTOR DE DERIVAÇÃO CUNHA TIPO IV AZUL PARA CONEXÃO DOS RAMAIS DE LIGAÇÃO NO PONTO DE ENTREGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	53,00	UN			R\$9,78	R\$12,74	R\$675,22
2.17	97889	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M, PARA OS RAMAIS SUBTERRÂNEOS	4,00	UN			R\$512,42	R\$667,48	R\$2.669,92
2.18	ISE-00017	PRÓPRIA	HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA DE 2,4m	2,00	UN			R\$69,12	R\$90,04	R\$180,08
2.19	ISE-00018	PRÓPRIA	CABO DE COBRE NU 6 AWG OU 16mm² PARA ATERRAMENTO DA REDE DE BT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	30,00	M			R\$26,63	R\$34,69	R\$1.040,70
Subtotal item 2.0										R\$72.103,38

3.0			ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3.1	ISE-00019	PRÓPRIA	REALOCAÇÃO DO CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA POSTE NOVO	11,00	UN			R\$85,22	R\$111,01	R\$1.221,11
3.2	ISE-00020	PRÓPRIA	CINTA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR	22,00	UN			R\$51,64	R\$67,27	R\$1.479,94
Subtotal item 3.0										R\$2.701,05

Custo Total com BDI incluso										R\$76.009,38
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Alberto Villwock
Arquiteto e Urbanista CAU A112232-0
Cel.: 51 99843.7808
alberto@base1rs.com.br